

湖州胜纯管道有限公司年产 1200 吨不锈钢洁净管道及配件项目验收组名单

	姓名	单位	职务/职称	签名	电话
组长	唐璐	湖州胜纯管道有限公司	经理	唐璐	15250138676
(副组长)	余宏伟	胜纯管道	总务	余宏伟	13507920644
成员	沈磊	湖州宝丽	总工	沈磊	13574616290
	张洪	湖州宝丽	副总工	张洪	13306787893
	葛晓莉	湖州宝丽	副总工	葛晓莉	13587208398
	张晓滔	湖州宝丽		张晓滔	13362219322
	方爽	湖州大楷科技	总工	方爽	13967292356
	付王	湖州胜纯	工程师	付王	15025727928



验收意见

湖州胜纯管道有限公司年产 1200 吨不锈钢洁净管道及配件项目

竣工环境保护验收意见

2023 年 12 月 5 日，湖州胜纯管道有限公司在湖州组织召开了年产 1200 吨不锈钢洁净管道及配件项目竣工环境保护验收会议，结合《湖州胜纯管道有限公司年产 1200 吨不锈钢洁净管道及配件项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

湖州胜纯管道有限公司位于浙江省湖州市南浔区和孚镇尤夫路 999 号-7，是专业生产不锈钢洁净管道及配件的厂家。企业于 2021 年 6 月委托资质单位编制了《湖州胜纯管道有限公司年产 1200 吨不锈钢洁净管道及配件项目环境影响报告表》，并于同年通过湖州市生态环境局南浔分局审批，文号为：湖浔环建[2021]53 号。企业于 2023 年 5 月取得固定污染源排污登记回执（登记编号：91330503MA2B43N58L001P）。目前该项目已建成，实际生产能力为年产 1200 吨不锈钢洁净管道及配件。本项目职工定员 50 人，实行一班制生产，年生产天数为 300 天。

（二）建设过程及环保审批情况

企业于 2021 年 6 月委托资质单位编制了《湖州胜纯管道有限公司年产 1200 吨不锈钢洁净管道及配件项目环境影响报告表》，并于同年通过湖州市生态环境局南浔分局审批，文号为：湖浔环建[2021]53 号。

（三）投资情况

项目实际总投资为 8000 万元，其中环保投资 165 万元。

（四）验收范围

经现场踏勘及分析，环保设施已经建设完成工程有：废气处理设施、废水处理设施、危（固）废暂存点和噪声防治措施等，本次验收范围及内容如下：

- ①废水——生活污水、生产废水排放去向落实情况，为具体检测内容。
- ②废气——颗粒物排放情况，为具体检测内容。
- ③噪声——噪声。

④固体废物——项目产生的一般固体废物、危险废物为检查内容。

⑤工程环评及环评批复落实情况、环保设施的建设运行情况、环保机构及规章制度建设情况等，为本工程验收报告的检查内容。

二、工程变动情况

经现场踏勘情况分析，本项目较原环评生产中变化主要为管道内抛光机（湿法抛光）减少2台，多设置内抛光机（干法抛光）5台，内抛光机（干法抛光）产生的颗粒物收集后通过布袋除尘装置处理后通过15m高排气筒排放，较原环评新增一套布袋除尘装置及排气筒。根据《非重大变动分析报告》，项目变动不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

生活污水：经化粪池预处理后，通过污水管网送至湖州南浔和孚污水处理有限公司集中处理；

纯水制备废水：水质较干净，纳管排放；

湿法抛光废水、超声波清洗废水：经厂区污水处理站处理后回用，不排放；

蒸汽冷凝水：回用，不排放；

制管夹套冷却水：循环使用，不排放。

（二）废气

机加工粉尘：粉尘比重较大，车间自然沉降，基本没有外逸；

配件抛光粉尘：集气罩收集通过布袋除尘装置处理达标后通过15m高排气筒排放；

管道抛光粉尘：湿法抛光、密闭车间；内抛光机（干法抛光）产生的颗粒物收集后通过布袋除尘装置处理后通过15m高排气筒排放。

焊接烟尘：在车间内设置焊接专区，同时配备一套移动式焊接烟尘净化器，焊接烟尘收集净化后车间内排放；

多余的H₂：排出口点火燃烧。

（三）噪声

加强设备的维护保养，保证设备正常运行；加强厂区内绿化。

（四）固体废物

生活垃圾、废焊丝和焊渣：收集后委托当地环卫部门清运处理；

金属屑以及边角料、布袋收集的粉尘：收集后出售给物资回收公司；

含皂化液金属屑、废机油、废液压油、废皂化液、废包装桶、废膜、废渣、浮油、污水站污泥：委托湖州润星环保科技有限公司处理；

废滤芯、反渗透膜：生产厂家回收利用。

（五）其他环境保护设施

1、环境风险防范设施

本项目不涉及重大危险源，落实了相关应急措施，配备了充足的应急物资，预警设施。

2、在线监测装置

企业未安装废气在线监测装置。

3、其他

无。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1、企业废水总排放口 pH 值、化学需氧量、悬浮物浓度符合 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 中的三级标准；氨氮、总磷浓度符合 DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》表 1 中的其它企业标准。

2、企业废气无组织排放监控点颗粒物浓度符合 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 中的无组织排放监控浓度限值。

3、南侧配件抛光粉尘废气处理设施排放口、东侧管道抛光粉尘废气处理设施排放口颗粒物排放浓度及排放速率符合 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 中的二级标准。

4、该公司厂界西、厂界北测点昼间工业企业厂界环境噪声符合 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表 1 中的 3 类功能区标准。

（二）固体废物

固体废物均可妥善处置，不排放。

（三）污染物排放总量

本项目污染物排放量符合环评中的总量控制指标要求。

（二）环保设施去除效率

1、废水治理设施

根据《湖州胜纯管道有限公司废水、废气、噪声检测报告》（报告编号：23HY07010）相关内容表明，本项目废水处理后能达标相关标准。

2、废气治理设施

根据《湖州胜纯管道有限公司废水、废气、噪声检测报告》（报告编号：23HY07010）相关内容表明，废气各排放监控点能符合相应的排放标准和限值要求。

3、厂界噪声治理设施

加强设备的维护保养，保证设备正常运行；加强厂区内绿化。厂界噪声能达到相关标准。

4、固体废物治理设施

生活垃圾、废焊丝和焊渣：收集后委托当地环卫部门清运处理；

金属屑以及边角料、布袋收集的粉尘：收集后出售给物资回收公司；

含皂化液金属屑、废机油、废液压油、废皂化液、废包装桶、废膜、废渣、浮油、污水站污泥：委托湖州润星环保科技有限公司处理；

废滤芯、反渗透膜：生产厂家回收利用。

五、工程建设对环境的影响

本项目地表水、环境空气、噪声均可达到相应验收执行标准。

六、验收结论

参照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，结合本项目监测数据与实际现场踏勘结果，湖州胜纯管道有限公司年产 1200 吨不锈钢洁净管道及配件项目位于原环评审批地址，企业目前具有年产 1200 吨不锈钢洁净管道及配件的生产能力。经验收监测废气、废水、噪声污染物已做到达标排放，对周围环境影响较小，固废均可妥善处置，不外排。基本满足建设项目环境保护竣工验收条件，验收组原则同意本项目通过竣工环境保护验收。

七、建议

1、要求严格执行所制定的环境保护管理制度，落实责任制，加强生产、环保设施的运行、维护与管理，细化故障过程管理；

2、严格控制无组织排放，加强废气收集，确保收集率；


3、建议加强污水站运行管理，严格落实厂区雨污分流、清污分流，定期检测，确保废水达标排放；

4、各类固废分类收集、堆放、分质处置，液态废物要求加设带收集的托盘，以防对环境造成二次污染；规范一般固废仓库、危废库建设，建立完善台账记录，完善环保标识标牌；污水站压滤机做好防雨措施，以防污泥受雨水冲刷进入外环境；

5、完善应急物资配备；

6、自觉接受生态环境管理部门的监督管理，配合做好各项污染防治工作。

验收组组长： 

 湖州胜纯管道有限公司（盖章）